

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

.....

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน...คสล...หมู่ที่...๑๒....บ้านอี่เตี้ย.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร (กองช่าง)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๖,๐๐๐.-บาท....(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน.....)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตร หรือตามสภาพถนน

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด แนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรพงษ์ อารีเอื้อ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงนคร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเอมอร ศรีซัง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายวุฒิชัย อ่อนปอการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอร้อยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณ 196,000 บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 196,000 บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ				ค่า แรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	รวม		
1	ทรายรองพื้น	18.60	ลบ.ม.	324.46	6,034.96	99.00	1841.40	7,876.36	
2	งานคอนกรีต	55.80	ลบ.ม.	1,878.87	104,840.95	306.00	17074.80	121,915.75	
3	เหล็กตะแกรง 0.20x0.20 ม.4 มม.	372	ตร.ม.	28.97	10,776.84	5.00	1860.00	12,636.84	
4	เหล็ก RB 15 mm.	0.014	ตัน	21,892.53	306.50	0.00	0.00	306.50	
5	เหล็ก RB 19 mm.	0.080	ตัน	22,429.91	1,794.39	0.00	0.00	1,794.39	
6	เหล็ก DB 16 mm.	0.000	ตัน		-	0.00	0.00	-	
7	ไม้แบบ	18.7	ตร.ม.	-	-	133.00	2485.77	2,485.77	
8	โฟม	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00	
9	ลูกรีงไหลทาง	0.00	ลบ.ม.	235.58	-	-	-	-	
10	ยางแอสฟัลท์	36.0	เมตร	14.47	520.92	-	-	520.92	
	รวม							147,561.52	

ราคารวม

147,561.52

Factor F

1.3347

ราคารวม

196,950.36

ป้ายประสมพันธ์

3,000.0

คิดค่าก่อสร้าง

199,950.36

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

196,000.00

บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	147,561.52	1.3347	196,950.36	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000		3,000	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				199,950.36 บาท	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			196,000.00 บาท	
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

๕.๕ -

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นางสาวเอมอร ศรีซึ้ง) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างร่องระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านอีด้อย ตำบลบึงนคร อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	196,950.36	
2	กลุ่มงาน/งาน...ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	0	
3	กลุ่มงาน/งานป้ายประจำโครงการ	3,000	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	199,950.36	
	ราคากลาง	196,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(.....)

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายวุฒิชัย อ่อนปอการ) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นางสาวเอมอร ศรีซัง) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอร้อยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านอู่เตี้ย ตำบลบึงนคร อำเภอร้อยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	147,561.52	1.3347	196,950.36	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000		3,000	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			199,950.36	บาท
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			196,000.00	บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ประมาณราคา 

(ว่าที่ ร.ต. ทวี ศิริติล) นายช่างโยธา

ตรวจ..... 

(นายวุฒิชัย อ่อนบ่อการ) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... 

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

อนุมัติ..... 

(นายโยธิน ชันธวุธ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ใบประมาณการ/รายละเอียดวัสดุ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 12 บ้านอู่เตี้ย ตำบลบึงนคร อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

จุดเริ่มต้น จากสามแยกคำป็น สาสุข ไปทางบ้านบัวไธย พ้นชายขาว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 124 เมตร พนา 0.15 เมตร

หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร หรือตามสภาพถนน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครกำหนด

ประมาณการเมื่อ

มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ				ค่า แรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	รวม		
1	ทรายรองพื้น	18.60	ลบ.ม.	324.46	6,034.96	99.00	1841.40	7,876.36	
2	งานคอนกรีต	55.80	ลบ.ม.	1,878.87	104,840.95	306.00	17074.80	121,915.75	
3	เหล็กตะแกรง 0.20x0.20 ม.4 มม.	372	ตร.ม.	28.97	10,776.84	5.00	1860.00	12,636.84	
4	เหล็ก RB 15 mm.	0.014	ตัน	21,892.53	306.50	0.00	0.00	306.50	
5	เหล็ก RB 19 mm.	0.080	ตัน	22,429.91	1,794.39	0.00	0.00	1,794.39	
6	เหล็ก DB 16 mm.	0.000	ตัน		-	0.00	0.00	-	
7	ไม้แบบ	18.7	ตร.ม.	-	-	133.00	2485.77	2,485.77	
8	โฟม	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00	
9	ลูกริงไหลทาง	0.00	ลบ.ม.	235.58	-	-	-	-	
10	ยางแอสฟัลท์	36.0	เมตร	14.47	520.92	-	-	520.92	
	รวม							147,561.52	

ราคารวม

147,561.52

Factor F

1.3347

ราคารวม

196,950.36

ป้ายประลัมพันธ์

3,000.0

คิดค่าก่อสร้าง

199,950.36

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

196,000.00

บาท