

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

.....

๑. ชื่อโครงการ	.....ก่อสร้างห้องน้ำ.....	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ( กองช่าง )	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๓๕,๒๐๐.-บาท...(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)...		
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขนาดกว้างรวม ๒.๗๐ เมตร ยาวรวม ๕.๒๕ เมตร จำนวน ๓ ห้อง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๕,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด แนบท้าย		
๕.๑	ปร.๔	
๕.๒	ปร.๕	
๕.๓	ปร.๖	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายวรพงษ์ อารีเอื้อ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงนคร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ พ.อ.อ.วีระชาติ ทิพยโสต์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้างรวม 2.70 เมตร ยาวรวม 5.25 เมตร จำนวน 3 ห้อง  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอวิษณุ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณ 135,200 บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 135,200 บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ				ค่า แรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
	งานดินถมอัดแน่น	9.79	ลบ.ม.	35	342.65	-	-	342.65	
	งานขุดดินถมกลับ	2.56	ลบ.ม.	-	-	148	378.9	378.88	
	งานทรายรองพื้น	1.79	ลบ.ม.	186.92	334.59	99	177.21	511.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.39	ลบ.ม.	1,789.72	7,856.87	498	2,186.2	10,043.09	
	งานไม้แบบ	5.68	ตร.ม.	-	-	133.00	755.44	755.44	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	0.027	ตัน	21,707.95	586.11	-	-	586.11	
	เหล็ก DB 12 มม. (SD 30)	0.092	ตัน	23,004.67	2,116.43	-	-	2,116.43	
	ค่าตัด ดัด และผูก	0.119	ตัน	-	-	3,300.0	392.70	392.70	
	ลวดผูกเหล็ก	2.97	กก.	46.73	138.79	-	-	138.79	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" ,2.3 มม.	103.74	กก.	19.00	1,971.06	-	-	1,971.06	
	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" ,2.3 มม.	114.30	กก.	24.80	2,834.64	-	-	2,834.64	
	เหล็กกล่อง 2" x 4" ทน 2.3 มม.	61.68	กก.	24.16	1,490.19	-	-	1,490.19	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	279.72	กก.	-	-	10	2,797.2	2,797.20	
	งานทาสีกันสนิม	16.82	ตร.ม.	57	958.74	35.00	588.7	1,547.44	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	มุงแผ่นเหล็กโรตอลอน	33.52	ตร.ม.	130	4,358	70.00	2,346.4	6,704.00	เคลือบสี
	แผ่นเหล็กโรตอลอน	16.60	เมตร	53	880	70.00	1,162.0	2,041.80	
	<b>รวม</b>							<b>34,652.22</b>	

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ				ค่า แรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	รวม		
	<b>งานผนังและวัสดุบุผนัง</b>								
	ผนังก่ออิฐบุสีก	42.09	ตร.ม.	93.00	3,914.37	80.00	3,367.20	7,281.57	
	งานฉาบเรียบผนัง	84.18	ตร.ม.	58.00	4,882.44	82.00	6,902.76	11,785.20	
	บุผนังด้วยกระเบื้อง 8" x 8"	58.36	ตร.ม.	235.00	13,714.6	166.00	9,687.76	23,402.36	
	<b>งานพื้นและตกแต่งผิว</b>								
	เหล็กตะแกรง 0.20x0.20, 4 มม.	32.64	ตร.ม.	30.21	986.05	5	163.2	1,149.25	
	งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"	10.35	ตร.ม.	242.00	2,504.70	153	1,583.6	4,088.25	
	<b>งานทาสี</b>								
	ทาสีน้ำพลาสติก	27.52	ตร.ม.	35.00	963.20	28	770.6	1,733.76	
	<b>ประตู-หน้าต่าง</b>								
	<b>งานประตู</b>								
	ป.1	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	80.00	160.0	3,860.00	
	ป.2	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	80.00	80.0	2,580.00	
	<b>งานหน้าต่าง</b>								
	น.1	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	80.00	160.0	1,860.00	
	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	ระบบไฟฟ้า								
	คอมไฟแบบถ้วยใส่หลอดประหยัดไฟ	4.00	ชุด	200.00	800.00	-	-	800.00	
	สวิทซ์ไฟฟ้า	4.00	ชุด	27.10	108.40	-	-	108.40	
	สายไฟฟ้า	0.50	ม้วน	1,053.74	526.87	-	-	526.87	
	<b>รวม</b>							<b>59,175.66</b>	

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ				ค่า แรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	รวม		
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	โถส้วมแบบชักโครก	3	ชุด	1,499.00	4,497.0	450.00	1,350.00	5,847.00	
	อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาเตอร์เตอร์	2	ชุด	397.20	794.4	450.00	900.00	1,694.40	
	สายฉีดชำระ	3	ชุด	282.00	846.0	70.00	210.00	1,056.00	
	ตะแกรงกรองผงแบบดักกลิ่น	3	ชุด	240.00	720.0	-	-	720.00	
	ราวพุงตัว	1	ชุด	220.00	220.0	70.00	70.00	290.00	
	ราวจับกันลื่นแบบฉากสเตนเลส	1	ชุด	196.00	196.0	105.00	105.00	301.00	
	กระจกเงา 0.60 x 1.00 ม.	12.91	ตร.ฟ.	20.00	258.2		-	258.20	
	ถัง คสล.สำเร็จรูป > 0.80 ม.	4	ถัง	88.79	355.2		-	355.16	
	ฝาปิด	2	ฝา	74.77	149.5		-	149.54	
	<b>รวม</b>							<b>10,671.30</b>	

รวมแผ่นที่ 1		34,652.22	บาท
รวมแผ่นที่ 2		59,175.66	บาท
รวมแผ่นที่ 3		10,671.30	บาท
รวม		104,499.18	บาท
Factor F งานอาคาร		1.2708	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		132,797.56	บาท
ป้ายประชาสัมพันธ์		3,000.00	บาท
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		135,797.56	บาท
<b>คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>	<b>( หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)</b>	<b>135,200.00</b>	<b>บาท</b>


๕.๒ -

๕.๓

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	104,499.18	1.2708	132,797.56	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000		3,000	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			135,797.56	บาท
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			135,200.00	บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)					

๕.๔ -

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

()


( นายวรพงษ์ อารีเอื้อ ) ตำแหน่งปลัด อบต. บึงนคร

ประธานกรรมการ

()

( นายวุฒิชัย อ่อนปอการ ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

()

( พ.อ.อ.วีระชาติ ทิพย์โสต ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการ