

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

.....

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีต้าย-บ้านสองพี่น้อง.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร (กองช่าง)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐.-บาท...(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีต้าย-บ้านสองพี่น้อง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗ ตารางเมตร ดำเนินงานก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียด แนบท้าย

๕.๑ ประ.๔

๕.๒ ประ.๕

๕.๓ ประ.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรพงษ์ อารีเอื้อ ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงนคร

๖.๒ ส.ต.อ.สิทธิกร พรทิพย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บึงนคร

๖.๓ นายวุฒิชัย อ่อนปอการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่เตี้ย-สองพี่น้อง ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 9 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 **เป็นเงิน** 100,000 บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ				ค่า แรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	รวม		
1	งานขุดดินถมกลับ	5.1	ลบ.ม.	-	-	125	640.0	640.00	
2	เสา คสล.สำเร็จรูป 6"x 6" ยาว 3.50	8.00	ต้น	650.0	5,200.00	0	-	5,200.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	7.18	ลบ.ม.	1,789.72	12,850.19	306	2,197.1	15,047.27	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
5	เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	0.033	ต้น	21,943.93	724.15	-	-	724.15	
6	เหล็ก DB 12 มม. (SD 30)	0.176	ต้น	23,271.03	4,096	-	-	4,095.70	
7	ค่าตัด ดัด และผูก	0.209	ต้น	-	-	3,300.0	689.70	689.70	
8	ลวดผูกเหล็ก	5.22	กก.	46.73	244	-	-	243.93	
9	งานหลังคา								
10	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" ,2.3 มม.	217.36	กก.	17.91	3,893	-	-	3,892.92	
11	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" ,2.3 มม.	160.02	กก.	24.80	3,968	-	-	3,968.50	
12	เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	217.36	กก.	24.16	5,251	-	-	5,251.42	
13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	598.40	กก.	-	-	10	5,984.0	5,984.00	
14	งานทาสีกันสนิม	30.85	ตร.ม.	57	1,758	36.00	1,110.6	2,869.05	
15	มุงแผ่นเหล็กรีดลอน.	66.00	ตร.ม.	130.00	8,580	70.00	4,620.0	13,200.00	
16	แผ่นเหล็กรีดครอบมุม	11.00	เมตร	53.00	583	70.00	770.0	1,353.00	
17	ผนังก่ออิฐบล็อก	20.6	ตร.ม.	93.00	1,915.80	60.00	1,236.00	3,151.80	
18	งานฉาบเรียบผนัง	41.2	ตร.ม.	58.00	2,389.60	60.00	2,472.00	4,861.60	
19	ผนังตาข่ายเหล็ก	42	ตร.ม.	110.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
20	ทาสีน้ำพลาสติก	41.20	ตร.ม.	35.00	1,442.00	30	1,236.0	2,678.00	
21	ไม้ฝ้าสำเร็จรูป 5"	23.00	แผ่น	57.00	1,311.00	-	-	1,311.00	
22	กระเบื้องแผ่นเรียบ 0.60 x 2.40 ม.	3.00	แผ่น	211.21	633.63	-	-	633.63	
	รวม							80,415.66	

ราคารวม

80,415.66

Factor F

1.2708

คิดค่าก่อสร้าง

102,192.22

รวม

100,000.00

คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

100,000 บาท


๕.๒ -

๕.๓

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประปาโรงงานอาคาร	80,415.66	1.2708	102,192.22	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			102,192.22 บาท	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			100,000.00 บาท	
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)					

๕.๔ -

๒ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ส.ด.อ.
(สิทธิกร พรทิพย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นาวุฒิชัย อ่อนปอภาร) ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรื้อระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่เตี้ย-สองพี่น้อง ตำบลบึงนคร อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	102,192.22	
2	กลุ่มงาน/งาน...ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	0	
3	กลุ่มงาน/งานป้ายประจำโครงการ		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	102,192.22	
	ราคากลาง	100,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนบาทถ้วน)		

(.....)

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ส.ต.อ.)

(สิทธิกร พรทิพย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายวุฒิชัย อ่อนปอการ) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ประเภทงาน ก่อสร้างโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเตี้ย-สองพี่น้อง ตำบลบึงนคร อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	80,415.66	1.2708	102,192.22	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			102,192.22	บาท
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			100,000.00	บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)					

ประมาณราคา ๑.๓๓. 

(ว่าที่ ร.ต. ทวี ศิริธล) นายช่างโยธา

ตรวจ..... 

(นายวุฒิชัย อ่อนปลอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..... 

(นายวรพงษ์ อารีเอื้อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

อนุมัติ.....

(นายโยธิน ชันธุธ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ใบประมาณการ/รายละเอียดวัสดุ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหาร

ที่ตั้งโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่เตี้ย-สองพี่น้อง ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครกำหนด

ประมาณการเมื่อ กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ				ค่า แรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวน	รวม		
1	งานขุดดินถมกลับ	5.1	ลบ.ม.	-	-	125	640.0	640.00	
2	เสา คสล.สำเร็จรูป 6"x 6" ยาว 3.50 ม.	8.00	ต้น	650.0	5,200.00	0	-	5,200.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	7.18	ลบ.ม.	1,789.72	12,850.19	306	2,197.1	15,047.27	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
5	เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	0.033	ต้น	21,943.93	724.15	-	-	724.15	
6	เหล็ก DB 12 มม. (SD 30)	0.176	ต้น	23,271.03	4,096	-	-	4,095.70	
7	ค่าตัด ตัด และผูก	0.209	ต้น	-	-	3,300.0	689.70	689.70	
8	ลวดผูกเหล็ก	5.22	กก.	46.73	244	-	-	243.93	
9	งานหลังคา								
10	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" ,2.3 มม.	217.36	กก.	17.91	3,893	-	-	3,892.92	
11	เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" ,2.3 มม.	160.02	กก.	24.80	3,968	-	-	3,968.50	
12	เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	217.36	กก.	24.16	5,251	-	-	5,251.42	
13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	598.40	กก.	-	-	10	5,984.0	5,984.00	
14	งานทาสีกันสนิม	30.85	ตร.ม.	57	1,758	36.00	1,110.6	2,869.05	
15	มุงแผ่นเหล็กรีดลอน.	66.00	ตร.ม.	130.00	8,580	70.00	4,620.0	13,200.00	
16	แผ่นเหล็กรีดครอบมุม	11.00	เมตร	53.00	583	70.00	770.0	1,353.00	
17	ผนังก่ออิฐบล็อก	20.6	ตร.ม.	93.00	1,915.80	60.00	1,236.00	3,151.80	
18	งานฉาบเรียบผนัง	41.2	ตร.ม.	58.00	2,389.60	60.00	2,472.00	4,861.60	
19	ผนังตาข่ายเหล็ก	42	ตร.ม.	110.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
20	ทาสีน้ำพลาสติก	41.20	ตร.ม.	35.00	1,442.00	30	1,236.0	2,678.00	
21	ไม้ฝาสำเร็จรูป 5"	23.00	แผ่น	57.00	1,311.00	-	-	1,311.00	
22	กระเบื้องแผ่นเรียบ 0.60 x 2.40 ม.	3.00	แผ่น	211.21	633.63	-	-	633.63	
	รวม							80,415.66	

ราคารวม

80,415.66

Factor F

1.2708

คิดค่าก่อสร้าง

102,192.22

ป้ายประชาสัมพันธ์

-

รวม

100,000.00

คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

100,000 บาท